

## ORGANISER LE TRANSPORT :

### VÉHICULES À DISPOSITION POUR 30 COLIS NORMALISÉS MAXIMUM ET CONTENEURS

#### Porteur fourgon

équipé d'un hayon et d'un transpalette pour réaliser des enlèvements en petite quantité (collectes)  
L : 8.50 m l : 2.40 m H : 2.50 m  
Charge utile : 9 tonnes

#### Camion remorque

plateau ridelles bâché équipé d'un bras de grue permettant un chargement (conteneurs, palettes, big bag) de manière autonome.

**Porteur :**  
L : 6.50 m l : 2.50 m  
Charge utile : 8 tonnes

**Remorque :**  
L : 7 m l : 2.50 m  
Charge utile : 14 tonnes

**Conteneurs :**  
9.5 tonnes maximum de déchets/CT  
Soit 25 tonnes maximum pour 2 CT (déchets + tare)

#### Camion remorque de type « poly bennes »

pour la dépose de caisses ou conteneurs sur chantier.

**Porteur :**  
L : 8.25 m l : 2.35 m H : 2.50 m  
Charge utile : 12 tonnes

**Remorque :**  
L : 6.50 m l : 2.35 m H : 2.50 m  
Charge utile : 12 tonnes

#### Remorques de type « Taut liner » (avec ou sans hayon (option))

pour effectuer des transports de big bag ou palettes. Le chargement peut se faire latéralement ou par le haut.

L : 13.40 m l : 2.40 m H : 2.50 m  
Charge utile : 25 tonnes

#### Bennes de type « fond mouvant » (BB uniquement)

qui permet le chargement par l'arrière dans des emplacements limités par la place.

L : 14 m l : 2.55 m H : 2.50 m  
Charge utile : 25 tonnes

#### Grues de 20 à 220 tonnes

pour la manutention de conteneurs sur des chantiers difficilement accessibles.

